

Договор подряда № 32414294159

на выполнение комплекса работ по реконструкции кабельно-воздушной линии 10 кВ
направлением от ЦРП-10 яч.4 с заменой кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах
разрядников 71 шт.

г. Москва

«30» декабря 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Техпромэксперт» (ООО «Техпромэксперт»), ИНН 7706760077, ОГРН 1117746620166, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Чеснокова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго» (ООО «Каскад-Энерго»), ИНН 4028033363, ОГРН 1054004004780, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Технического директора Гаврилова Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности № 272 от 01.12.2021 г., с другой стороны именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола оценки и сопоставления предложений на участие в открытом запросе предложений № 32414294159-2 от 18.12.2024 г., заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает Подрядчику и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства перед Заказчиком по выполнению **комплекса работ по реконструкции кабельно-воздушной линии 10 кВ направлением от ЦРП-10 яч.4 в части замены кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах разрядников 71 шт.**, расположенной по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, п. Икша, городской округ Мытищи, д. Пчелка, в соответствии с Техническим заданием, действующим на момент выполнения и сдачи-приемки результата Работ строительными нормами и правилами, а также условиями Договора.

1.2. Объем и содержание Работ определяются в Расчете сметной стоимости (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Одновременно с подписанием настоящего Договора Заказчик передал, а Подрядчик принял Техническое задание, утвержденное Заказчиком, в объеме, достаточном для выполнения Работ по настоящему Договору.

1.3. Стороны установили, что до полного завершения Работ, и подписания Итогового Акта сдачи-приемки результата работ, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Подрядчик.

1.4. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Объем Работ Подрядчика по Договору включает, в числе прочего, использование собственной или привлеченной рабочей силы, контроль за выполнением всех Работ, транспорт, оборудование, материалы и механизмы, необходимые для или в связи с выполнением Работ.

2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору определена на основании Расчета сметной стоимости (Приложение № 2 к Договору) и составляет **15 263 556 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 59 копеек**, в том числе НДС-20% 2 543 926 (два миллиона пятьсот сорок три тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 10 копеек.

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору включает стоимость материала, оборудования, компенсацию издержек Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, и причитающееся ему вознаграждение, в том числе расходы на сопутствующие работы и связанные с выполнением основных видов работ затраты на:

- доставку;
- разгрузку изделий, материалов, оборудования и комплектующих;
- подъем на этажи изделий, материалов и комплектующих;
- использование машин и механизмов;
- обеспечение временными зданиями и сооружения;
- погрузку и вывоз строительного и бытового мусора в установленном Заказчиком порядке.

Единичные расценки на виды Работ, установленные в Расчете сметной стоимости (Приложение № 2 к Договору), являются твердыми и окончательными. Никакие обстоятельства не могут быть основанием для предъявления Подрядчиком или Заказчиком требования о пересмотре единичных

расценок на виды Работ, установленных в Расчете сметной стоимости Работ.

Цены за материалы, указанные во всех Актах о приемке выполненных работ, должны соответствовать ценам, утвержденным Сторонами в Расчете сметной стоимости Работ (Приложение № 2 к Договору).

2.3. Оплата Работ производится Заказчиком в течение **60 (Шестидесяти) календарных дней** с даты подписания Сторонами Итогового Акта сдачи-приемки результата работ, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в соответствии с условиями настоящего Договора, на основании счета, полученного от Подрядчика, по реквизитам, указанным в разделе 14. настоящего Договора.

2.4. Если иные условия оплаты не согласованы Сторонами в дополнительном соглашении к Договору, расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего Договора. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за не поступление денежных средств в случае неправильного указания Подрядчиком реквизитов в выставляемых счетах.

Заказчик вправе уменьшить платеж по Договору на сумму встречных обязательств Подрядчика, включая сумму расходов, понесенных им на устранение документально подтвержденных Недостатков/дефектов в выполненных Подрядчиком Работах письменно уведомив об этом Подрядчика.

2.5. Расчеты по настоящему Договору также могут осуществляться путем составления актов зачета взаимных требований и другими способами, предусмотренными действующим законодательством.

3. Срок выполнения Работ

3.1. Срок начала выполнения работ - с момента подписания настоящего Договора.

3.2. Срок завершения выполнения работ – декабрь 2025 года, а в части исполнения обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ.

4.1.2. Выполнить Работы своими и/или привлеченными силами и сдать их Заказчику в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство Объекта, требованиями строительных норм и правил.

4.1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения отдельных видов Работ, предусмотренных настоящим Договором, субподрядчиков, являющихся членами соответствующих саморегулируемых организаций, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за надлежащее исполнение обязательств по Договору.

При выборе субподрядчиков Подрядчик обязуется проявлять должную осмотрительность в соответствии с требованиями, устанавливаемыми законодательством о налогах и сборах.

4.1.4. Обеспечить соблюдение следующих требований в отношении инженерно-технических работников (ИТР) и ответственных лиц Подрядчика:

4.1.4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик назначает Представителя, уполномоченного действовать на основании доверенности от имени Подрядчика по всем вопросам, связанным с Договором. Имя Представителя Подрядчика и его контактная информация предоставляются Заказчику, в письменном виде. Заверенная копия доверенности на имя Представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты назначения Представителя Подрядчика.

Представитель Подрядчика должен иметь надлежащую квалификацию и опыт работы в соответствующих областях деятельности. Подрядчик обязан предоставить по запросу Заказчика документы, подтверждающие квалификацию представителя Подрядчика (дипломы, свидетельства, удостоверения, аттестаты и другие документы).

Заказчик может потребовать от Подрядчика заменить Представителя Подрядчика, который:

- допускает неправомерное поведение или не проявляет должной степени заботливости и

осмотрительности при выполнении Работ по настоящему Договору;

- некомпетентно или небрежно исполняет свои обязанности в связи с выполнением Работ по настоящему Договору;
- не обладает достаточной квалификацией для выполнения обязанностей, связанных с исполнением Работ по настоящему Договору;
- не соблюдает положения Договора.

В течение 5 (Пяти) календарных дней после получения требования Заказчика о замене Представителя Подрядчик назначает нового Представителя Подрядчика.

Представитель Подрядчика в рамках предоставленных ему доверенностью полномочий вправе осуществлять от имени Подрядчика права, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Договором и/или в силу норм действующего законодательства РФ.

Представитель Подрядчика обязан доводить до сведения Заказчика все документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все Уведомления, документы и решения, исходящие от Представителя Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика.

4.1.4.2. Стороны договорились, что Подрядчик обязуется сформировать проектную команду, включающую инженерно-технических работников Подрядчика (ИТР), которая будет профессионально выполнять все обязательства, взятые на себя Подрядчиком (далее - «Проектная команда»), а также назначить ответственных лиц за производство Работ, технику безопасности, охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов.

Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика информацию о составе Проектной команды и ответственных лицах в течение 3 (трех) дней с момента назначения. Проектная команда и ответственные лица должны иметь дипломы, разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности.

В течение срока действия настоящего Договора Заказчик имеет следующие права в отношении Проектной команды:

- в любое время с даты подписания настоящего Договора потребовать заменить руководителя Проектной команды с обоснованием причин. В таком случае до момента назначения новой кандидатуры руководителя Проектной команды функции руководителя Проектной команды должны быть возложены на генерального директора Подрядчика.

- в любое время с даты подписания настоящего Договора потребовать заменить любого члена Проектной команды при выявлении несоответствия его квалификации работам, выполняемым Подрядчиком по Договору.

4.1.4.3. В процессе производства работ обеспечить ежедневное (при производстве работ в 3 смены - круглосуточное) присутствие на Объекте ИТР Подрядчика в количестве 1 (один) производитель работ на каждые 30 человек рабочего персонала Подрядчика и 1 (один) инженер ПТО на один объект учета.

4.1.5. Обеспечить поставку необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору материалов, оборудования, строительного оборудования, инвентаря, комплектующих изделий, временных сооружений Подрядчик собственными силами и средствами осуществит их приемку, разгрузку, складирование и подачу для производства Работ. Подрядчик отвечает за сохранность указанного в настоящем пункте имущества, на нем лежит риск его утраты и/или повреждения.

4.1.6. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций внутри Строительной площадки. В случае повреждения восстановить их за свой счет без изменения сроков производства Работ, установленных настоящим Договором.

4.1.7. В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика, расположенному на Строительной площадке, и/или ущерба имуществу третьих лиц, выполнить работы по его ремонту или возместить Заказчику причиненный ущерб в полном объеме в денежной форме на основании претензии Заказчика с приложением документов, подтверждающих размер ущерба, без изменения сроков производства Работ, установленных настоящим Договором.

В случае разногласий Сторон по стоимости причиненного ущерба, документом, обосновывающим стоимость ущерба, может являться отчет оценщика независимой оценочной организации.

4.1.8. Нести все расходы, связанные с поездками специалистов и рабочих Подрядчика до места расположения Объекта и обратно, с обеспечением жильем и питанием в период выполнения Работ.

4.1.9. Подрядчик обязуется соблюдать положения действующего законодательства о порядке использования иностранной рабочей силы и порядке регистрации граждан РФ по месту пребывания, а также самостоятельно нести ответственность за соблюдение требований Федерального Закона от

25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору иностранных рабочих, за соблюдение трудового и миграционного законодательства РФ, а также требований КОАП РФ.

В случае наложения на Заказчика взысканий контролирующими органами в связи с неисполнением Подрядчиком требований законодательства РФ о порядке использования иностранной рабочей силы и регистрации граждан РФ по месту пребывания (обнаружения работников Подрядчика, нарушающих вышеуказанные нормы), Подрядчик обязуется в срок не позднее 10-ти календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Заказчика таких взысканий.

4.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, а также за случаи нарушений требований к производству Работ со стороны персонала Подрядчика.

4.1.11. Обеспечить в ходе строительства выполнение на Строительной площадке мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной и электробезопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли) в соответствии с действующими СНиП, ТСН, нормативными актами, обеспечить их соблюдение и выполнение всеми подрядчиками (субподрядчиками).

4.1.12. Обеспечить при производстве Работ соблюдение санитарных норм и культуру труда: исключить проживание персонала Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков на территории места производства работ, исключить хранение в бытовых помещениях и на территории места производства Работ алкоголь содержащей и иной подобной продукции, наркотических, отравляющих, взрывчатых, огнеопасных и других веществ и предметов, способных причинить вред Объекту, находящимся на Объекте людям, машинам, оборудованию, материалам. Обеспечить курение персонала Подрядчика только в местах, специально отведенных для курения.

4.1.13. Обеспечить персонал Подрядчика спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (каска, перчатки, очки и т.п.). Не допускать к выполнению Работ персонал, не имеющий униформу, отвечающую требованиям настоящего пункта.

4.1.14. Не осуществлять строительные и/или шумные работы в ночное время.

4.1.15. Обеспечить выполнение условий содержания Строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами.

Обеспечить содержание и ежедневную уборку строительной площадки, рабочих мест, бытовых и иных помещений, занимаемых Подрядчиком, от строительного и бытового мусора, образующегося в процессе производства Работ. Установить емкости под бытовой и строительный мусор.

При несвоевременном вывозе Подрядчиком мусора уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика на Объекте оформляют соответствующий акт. При отказе представителя Подрядчика подписать указанный акт, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае не вывоза Подрядчиком мусора в течение суток с даты оформления указанного акта, Заказчик вправе произвести вывоз мусора своими силами (или силами третьих лиц), при этом Заказчик вправе начислить на основании оформленного акта и удержать из любых причитающихся Подрядчику платежей по настоящему Договору в безакцептном порядке штраф в двукратном размере суммы затрат Заказчика, связанных с вывозом мусора.

Подрядчик подписанием настоящего Договора подтверждает свое согласие с тем, что отходы производства и потребления (строительный и бытовой мусор), зафиксированные в акте в соответствии с настоящим пунктом, являются собственностью Подрядчика. В случае вывоза мусора силами Заказчика (или силами третьих лиц), право собственности на мусор к Заказчику не переходит.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик самостоятельно формирует и предоставляет в соответствующие уполномоченные органы нормативы образования отходов, лимиты на их размещение и отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов, самостоятельно оплачивает предусмотренные законодательством экологические платежи.

В случае наложения штрафа соответствующими государственными органами по причине нарушения Подрядчиком правил содержания Строительной площадки в период производства Работ, порядка обращения с отходами производства и потребления, Подрядчик обязан оплатить штраф или компенсировать его Заказчику в указанный Заказчиком срок.

4.1.16. Подрядчик обязуется по запросу Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения запроса, предоставить Заказчику сертификаты качества, сертификаты происхождения, а также все необходимые документы, которые требуются для данного вида материалов и оборудования,

который Подрядчик будет использовать при выполнении работ по настоящему Договору, в соответствии с нормативными актами РФ.

4.1.17. Вывести за пределы строительной площадки в 5 - дневной срок со дня подписания последнего Акта выполненных работ принадлежащие ему строительные машины, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.1.18. При обнаружении некачественно выполненных работ, Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе привлечь для исправления некачественно выполненных работ другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

4.1.19. Направлять Заказчику Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с условиями Договора.

4.1.20. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности.

4.1.21. Немедленно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.22. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов их освидетельствования. Подрядчик письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных скрытых работ. Готовность подтверждается Актом освидетельствования скрытых работ.

4.1.23. Выполнить в полном объеме иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

4.1.24. За свой счет производить ремонт, техническое обслуживание машин, оборудования, приспособлений, используемых для выполнения Работ по настоящему Договору.

4.1.25. Оборудовать своими силами временные бытовые помещения и обеспечить складирование материалов в месте, указанном Заказчиком.

4.1.26. Осуществлять мойку колес собственного и/или привлеченного транспорта, при организации мойки Заказчиком.

4.1.27. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик использует на Объекте таких специалистов, аттестация, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществлять высокое качество выполняемых Работ, и рабочую силу, квалификации которой достаточно для надлежащего и своевременного выполнения Работ.

4.1.28. Обеспечить присутствие своего ответственного представителя на всех совещаниях, проводимых Заказчиком на объекте.

4.1.29. В случае наложения на Заказчика штрафа соответствующими уполномоченными органами вследствие нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан оплатить штраф или компенсировать его Заказчику в указанный Заказчиком срок.

4.1.30. Подрядчик до начала производства Работ на Объекте строительства представляет Заказчику следующую документацию:

- 1) копия устава организации, заверенная печатью организации;
- 2) копия приказа (или протокол решения) о назначении руководителя организации, заверенная печатью организации;
- 3) копия свидетельства о регистрации юридического лица, заверенная печатью организации;
- 4) копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью организации;
- 5) учетная карточка предприятия, заверенная подписью и печатью организации;
- 6) копии приказов о назначении ответственных лиц (с ознакомлением ответственного лица);
- 7) выписку из реестра членов саморегулируемой организации.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Производить своевременно и в порядке, установленном настоящим Договором, приемку и оплату Работ, выполненных по настоящему Договору.

4.2.2. Назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора и направить надлежащим образом заверенную копию соответствующего документа Подрядчику, а также направить копию приказа о назначении ответственного за технический надзор.

4.2.3. Обеспечить проход на Объект персонала Подрядчика по заблаговременно поданным спискам и подъезд грузовых машин с прицепами на территорию объекта по заявкам.

4.2.4. В случае необходимости внесения изменений в Рабочую документацию в связи с невозможностью выполнять Работы по утвержденному Проекту, Заказчик обязуется рассмотреть замечания Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующих замечаний.

4.2.5. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.6. Заказчик вправе в любое время в месте проведения Работ проводить проверки обеспечения безопасного производства Работ Подрядчиком, в том числе: удалять с территории места проведения Работ персонал Подрядчика, не прошедший вводный инструктаж по технике безопасности, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работ повышенной опасности, нарушающий требования техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии и любые иные обязательные для выполнения законные требования, а также находящийся в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения. В случае недопущения персонала Подрядчика к выполнению Работ (отстранения от выполнения Работ) по причинам, указанным в настоящем пункте Договора, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Права Заказчика:

4.3.1. Контролировать качество выполненных Работ и сроки строительства Объекта.

4.3.2. Иметь беспрепятственный доступ к проектной документации.

4.3.3. Иметь беспрепятственный доступ на Строительную площадку.

4.3.4. Выдавать Подрядчику замечания по качеству производимых Работ, соответствию Работ Проектной документации, требованиям СНиП, ТСН, других действующих нормативных актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство Объекта.

4.3.5. Организовывать и проводить совместно с представителями Подрядчика еженедельные Совместные совещания по порядку производства работ.

Решения, принятые на Совместных совещаниях по порядку производства работ и срокам производства работ, не противоречащие Рабочей документации и не влекущие за собой ухудшения качества Работ, оформленные в виде протокола, обязательны для исполнения Заказчиком и Подрядчиком. Один экземпляр протокола направляется Подрядчику на следующий день после проведения Совместного совещания по тел./факсу или по электронной почте по адресу. Невыполнение принятых решений считается нарушением условий Договора.

4.3.6. В случае, если Подрядчик допустил срыв сроков производства работ (начала/окончания а также промежуточных сроков) по Договору, более чем на 10 (Десять) календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке принять решение об изменении Договора в части объема работ, выполняемых Подрядчиком, а именно об исключении из объема работ по Договору части работ, которые Заказчик вправе выполнить собственными силами или с помощью третьих лиц, единичные расценки по Договору при этом остаются неизменными.

Объем работ, выполняемый Подрядчиком по Договору, считается измененным с даты направления Заказчиком письменного уведомления в адрес Подрядчика.

Для оформления изменений объема работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, Стороны оформляют дополнительное соглашение к Договору не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты направления Подрядчику вышеуказанного уведомления.

В этом случае, Подрядчику подлежат оплате только фактически выполненные объемы работ.

5. Приемка работ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится в следующем порядке:

По завершении разработки Подрядчиком рабочей документации, Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе, а также в электронной форме на компакт-диске для предварительного рассмотрения и ее согласования Заказчиком.

Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней рассматривает полученную рабочую документацию, согласовывает ее, при необходимости, в этот же срок, направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в согласовании представленной рабочей документации. В письменном мотивированном отказе в согласовании рабочей документации Заказчик указывает перечень необходимых исправлений и доработок и сроков их устранения.

Основаниями для отказа Заказчика от согласования рабочей документации является несоответствие рабочей документации требованиям действующего законодательства и нормативных документов, государственным стандартам, техническим условиям, условиям настоящего Договора.

В случае получения от Заказчика мотивированного письменного отказа в согласовании разработанной Подрядчиком рабочей документации, Подрядчик в течение срока, составляющего 5 (пять) рабочих дней, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно в письменной форме, обязан обеспечить устранение в полном объеме и надлежащим образом всех замечаний Заказчика к рабочей документации и ее повторное предоставление Заказчику для приемки.

После получения Подрядчиком согласования рабочей документации от Заказчика, Подрядчик направляет Заказчику рабочую документацию в 2 (двух) экземплярах в печатном виде на бумажном носителе, а также в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате «DWG».

5.2. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по работам, выполненным в отчетном месяце, Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), накопительную ведомость, счет-фактуру и необходимую исполнительную документацию, в том числе Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а в 3-х экземплярах, а также паспорта и сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, выполненные в отчетном периоде. Вышеуказанные документы предоставляются Подрядчиком по накладной (по акту передачи документов) на согласование Заказчику.

Данные формы должны быть подписаны работником службы технического надзора Заказчика, начальником участка Заказчика, утверждены руководителем Подрядчика.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Подрядчиком в офис Заказчика по адресу, указанному в разделе 14. настоящего Договора, с обязательным прохождением процедуры регистрации документов.

5.3. После выполнения 100 % (Сто процентов) Работ Подрядчик предъявляет выполненные работы к фактической приемке и направляет Заказчику по 2 (Два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 4 (Четыре) экземпляра исполнительной документации - в 3 (Трех) экземплярах в бумажном виде и 1 (Один) экземпляр в электронном виде, заверенные подписью ответственного представителя Заказчика на Объекте, счет и счет-фактуру.

5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документов в соответствии с п. 5.1., 5.2. настоящего Договора рассматривает, подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При несогласии Заказчика с содержанием указанных документов, а также в случае выявления работ, выполненных с нарушением требований к качеству Заказчик возвращает Подрядчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с мотивированным отказом и указанием конкретных замечаний. Мотивированный отказ направляется в адрес Подрядчика посредством электронной почты, в соответствии с условиями пункта 13.3. настоящего Договора.

При непредоставлении документов в соответствии с п. 5.1., 5.2 Договора Заказчик вправе оставить Акт выполненных работ (форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и/или Итоговый акт сдачи-приемки результата работ с прилагаемыми документами без рассмотрения до получения исполнительной документации. В указанном случае непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

5.5. После устранения замечаний Подрядчиком приемка осуществляется заново. В случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков в указанные в Заказчиком сроки, Заказчик вправе устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц с отнесением соответствующих затрат на счет Подрядчика.

5.6. Итоговая приемка выполненных Работ оформляется Итоговым Актом сдачи-приемки результата Работ.

Оформление Итогового Акта сдачи-приемки результата Работ производится по письменному обращению Подрядчика.

В случае выявления Недостатков/дефектов в выполненных Подрядчиком Работах Заказчик направляет Подрядчику составленный им проект Рекламационного акта с указанием выявленных Недостатков/дефектов. Подрядчик обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения проекта Рекламационного акта направить своего представителя для осмотра Недостатков/дефектов и подписания Рекламационного акта.

Если представитель Подрядчика не явится в указанный срок для осмотра Недостатков/дефектов

и подписания Рекламационного акта, это будет означать согласие Подрядчика с Рекламационным актом. В этом случае Заказчик вправе подписать Рекламационный акт в одностороннем порядке по истечении указанного срока.

Подрядчик обязуется в разумный срок, указанный Заказчиком в Рекламационном акте, устранить Недостатки/дефекты, обнаруженные Заказчиком.

Просрочкой Подрядчика по устранению Недостатков/дефектов, предоставляющей Заказчику право выполнить работы самостоятельно либо право привлечь третьих лиц для исправления Недостатков/дефектов, является срок в 5 (Пять) рабочих дней.

Отказом Подрядчика от устранения Недостатков/дефектов (включая, но не ограничиваясь) Стороны считают следующие случаи:

- если Подрядчик не направил своего представителя на Объект для подписания Рекламационного акта **в течение 2 (Двух) рабочих дней** с даты получения Подрядчиком соответствующего сообщения Заказчика по адресу электронной почты, указанному в п. 13.3. Договора;
- если Подрядчик не приступил к исправлению Недостатков/дефектов в течение **3 (Трех) рабочих дней** с момента подписания Рекламационного акта (в том числе в одностороннем порядке).

В случае наличия спора о стоимости, причинах и/или наличии Недостатков/дефектов, такой спор подлежит урегулированию сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком проекта Рекламационного акта. Если спор не урегулирован в указанный срок Сторонами - Заказчик вправе поручить устранение таких Недостатков/дефектов третьим лицам либо устранить их самостоятельно за счет Подрядчика, в том числе с возмещением понесенных расходов, что не лишает Подрядчика права обжаловать такое решение в установленном законом и Договором порядке.

5.7. Если Подрядчик своевременно не устраняет Недостатки/дефекты в выполненных Работах, Заказчик вправе привлечь для этого третьих лиц либо самостоятельно исправить некачественно выполненные Подрядчиком работы с отнесением расходов на счет Подрядчика.

Расходы, связанные с переделкой таких работ Заказчиком или третьими лицами, оплачиваются/возмещаются Подрядчиком по выбору Заказчика:

- посредством оплаты на счет Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Заказчика с приложением документов, подтверждающих размер и основания понесенных расходов,
- посредством вычета из Гарантийного удержания.

При этом, документами, подтверждающим расходы Заказчика на устранение недостатков могут являться в том числе, но не ограничиваясь:

- по недостаткам, исправленным привлеченным подрядчиком - Акты выполненных привлеченным подрядчиком и принятых Заказчиком работ;
- по недостаткам, исправленным собственными силами - Уведомление о произведенных затратах.

5.8. При повреждении Подрядчиком какого-либо имущества, ответственность за которое несет Подрядчик, Заказчик вправе по своему выбору компенсировать причиненные убытки путем уменьшения суммы выплат, причитающихся Подрядчику по Договору или любым иным основаниям либо разрешить Подрядчику восстановить поврежденное имущество без изменения стоимости Работ и без продления сроков выполнения Работ по Договору.

6. Гарантии качества Работ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и соответствие их Рабочей документации, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

6.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, Материалов, Оборудования, Конструкций и Изделий устанавливается с даты подписания Сторонами Итогового Акта сдачи- приемки результата Работ и составляет:

6.2.1. на строительно-монтажные работы – **60 (Шестьдесят) месяцев**;

6.2.2. на материалы, оборудование - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому

изготовителем соответствующего материала, оборудования.

6.3. Если после завершения Подрядчиком работ по Договору (после подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2) и/или в период Гарантийного срока эксплуатации построенного Объекта обнаружатся Недостатки/дефекты, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, он обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

О выявленных Недостатках/дефектах Сторонами незамедлительно составляется Рекламационный акт. Для составления Рекламационного акта Заказчик вправе воспользоваться порядком, указанным в п. 5.5. Договора. Нарушение Подрядчиком сроков устранения Недостатков/дефектов, отказ Подрядчика о устранения выявленных Недостатков/дефектов, несогласие Подрядчика с Рекламационным актом влечет последствия, определенные пунктом 5.5. Договора.

6.4. Подрядчик возмещает расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков/дефектов в следующем порядке:

6.4.1. В случае, если Заказчиком производилось удержание гарантийной суммы, Заказчик возмещает расходы по устранению выявленных дефектов/недостатков из зарезервированных денежных средств в одностороннем порядке.

6.4.2. В случае, если удержание гарантийной суммы Заказчиком не производилось или зарезервированных денежных средств не достаточно для возмещения стоимости работ по устранению выявленных дефектов/недостатков Подрядчик возмещает указанные расходы Заказчика, связанные с устранением дефектов, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Заказчика с приложением подтверждающих размер затрат документов.

На результаты работ по устранению недостатков, произведенных Подрядчиком или привлеченным им третьим лицом, распространяются правила о продлении гарантийного периода на срок проведения работ по их выполнению.

6.5. Строительные материалы, оборудование, конструкции, применяемые Подрядчиком для строительства, должны обеспечивать качество результата строительных работ на весь период гарантийной эксплуатации, должны соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям, указанным в Проектной (рабочей) документации, государственным стандартам, строительным нормами, правилами и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и/или иные документы, удостоверяющие их качество.

6.6. Кроме того, Стороны пришли к соглашению о том, что:

- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы;
- Подрядчик несет ответственность за недостатки/дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;
- Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта в период эксплуатации.

6.7. В случае если между Сторонами возникнет спор по поводу объемов выполненных работ, недостатков выполненных работ, или их причин, Заказчиком или Заказчиком до устранения указанных недостатков может быть проведена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору, подтвержденные соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о их наступлении с приложением подтверждающих документов.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение сроков начала/окончания выполнения Работ, в том числе срока начала и/или окончания каждого промежуточного срока выполнения Работ, а также за несоответствие количества работников Подрядчика на объекте предоставленному Графику движения рабочей силы Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, в отношении которых допущено нарушение, за каждый день просрочки. Если просрочка превысит 10 (Десять) календарных дней, то размер неустойки увеличивается до 0,5 % (Пять десятых процента) от стоимости работ, в отношении которых допущено нарушение, за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десять процентов) от стоимости Работ по настоящему Договору за каждое нарушение.

8.1.1. За нарушение Подрядчиком срока устранения недостатков/дефектов, указанного Заказчиком или согласованного в рекламационном акте (в том числе в период гарантийного срока), а также за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, строительного и бытового мусора, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки (пени) в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости некачественно выполненных работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 3% (три процента) от стоимости работ по Договору.

8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Работ по Договору.

8.3. Возмещение убытков, оплата пени (неустойки) осуществляются только по письменному требованию добросовестной стороны. В случае направления такого требования, расчет сумм, причитающихся добросовестной стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств.

Заказчик оставляет за собой право удерживать из сумм платежей по Договору суммы причитающихся ему документально подтвержденных расходов, ущерба, неустоек, штрафов и пени.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8.5. В случае возникновения претензий к Заказчику или Подрядчику в связи с привлечением последним третьих лиц к выполнению работ по настоящему Договору, Подрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные.

8.6. Подрядчик в полном объеме возмещает за свой счет, нанесенный им в процессе производства Работ ущерб третьим лицам и конструкциям Объекта.

8.7. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.

8.8. При предъявлении претензий и штрафных санкций надзорными службами при производстве Работ Подрядчиком, ответственность полностью несет Подрядчик, и суммы штрафных санкций Заказчиком не компенсируются.

8.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за правильное оформление, своевременное отражение и предоставление счет-фактуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если налоговым органом будет установлен факт неотражения и (или) несвоевременного отражения Подрядчиком соответствующей счет-фактуры в декларации по налогу на добавленную стоимость и/или изменения номеров в счетах-фактурах без уведомления Заказчика, то Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в размере сумм налога, непринятого налоговым органом у Заказчика к вычету в соответствии со статьей 171 НК РФ, в т.ч. сумм налоговых санкций, начисленных в результате такого нарушения.

8.10. За каждый выявленный Заказчиком факт (фиксируется актом) несоответствия выполняемых Подрядчиком Работ Рабочей документации, нарушения Подрядчиком строительных норм и правил, требований охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима, а также обнаружения работников Подрядчика или работников организаций, привлекаемых Подрядчиком к выполнению работ, на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения Заказчик вправе предъявить требование Подрядчику об уплате штрафа в размере, 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

8.11. В случае нарушения Подрядчиком запрета на уступку прав по Договору Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплатит штраф в размере стоимости уступленных прав требования по Договору.

8.12. За каждый выявленный Заказчиком факт (фиксируется актом) несоответствия выполняемых Подрядчиком Работ Рабочей документации, нарушения Подрядчиком строительных норм и правил, норм техники безопасности /охраны труда, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима, а также обнаружения работников Подрядчика или работников организаций, привлекаемых Подрядчиком к выполнению работ, на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения Заказчик вправе предъявить требование Подрядчику об уплате штрафа в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

8.13. За нарушение Подрядчиком срока освобождения строительной площадки от строительного мусора и принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества Заказчик вправе начислить на основании оформленного акта и удержать из любых причитающихся Подрядчику платежей по настоящему Договору в безакцептном порядке штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей каждый день просрочки исполнения обязательства.

8.14. В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика на совещании по вопросам строительства Объекта, организованном Заказчиком, Заказчик составляет акт, фиксирующий отсутствие представителя Подрядчика на совещании, который вместе с протоколом совещания направляется Подрядчику по адресу электронной почты, указанному в п. 14.3 Договора, при этом, Заказчик вправе начислить на основании оформленного акта и удержать из любых причитающихся Подрядчику платежей по настоящему Договору в безакцептном порядке штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение.

8.15. За каждый случай нарушения срока предоставления исполнительной документации за отчетный период, а также за нарушение срока, выделенного для устранения нарушений, ошибок, недочетов, допущенных Подрядчиком при ведении исполнительной документации, Заказчик вправе предъявить требование Подрядчику об уплате штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, а Подрядчик обязан оплатить такой штраф в течении 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

8.16. Подрядчик в течение срока действия Договора обязуется информировать Заказчика о приостановлении расходных операций по расчетным счетам в банках по решениям контролирующих органов, в том числе налоговых органов, о выездных налоговых проверках, о полученных требованиях по налоговой недоимке в размере более 10% (Десяти процентов) от стоимости работ по Договору, проверках других государственных органов (МВД, ФСБ, Прокуратура и т.д.), возбужденных уголовных делах в отношении учредителей компании и Генерального директора, поданных исковых заявлений другими контрагентами Подрядчика, при сумме иска, превышающей 50% (Пятьдесят процентов) от стоимости работ по Договору с Заказчиком, поданных заявлениях о банкротстве Подрядчика, введении процедуры наблюдения.

Подрядчик обязуется информировать Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты, когда Подрядчику стало известно о вышеуказанных фактах.

В случае, если Подрядчик не проинформировал Заказчика по любому из вышеуказанных фактов, Заказчик вправе начислить штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки предоставления информации.

8.17. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком номинированных материалов в соответствии с направленным в срок графиком поставки номинированных материалов ответственность за срыв сроков поставки материалов и последующего производства работ несет Заказчик.

Неноминированные материалы Подрядчик закупает в рамках утвержденных в РСС (Приложение № 2 к Договору) расценок без дополнительного согласования с Заказчиком.

9. Конфиденциальность и соблюдение антикоррупционных требований.

9.1. Условия конфиденциальности.

9.1.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне, напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.

9.1.2. Обязательства по соблюдению режима конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, предоставляемую в случаях, установленных действующим законодательством.

9.1.3. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Договору о неразглашении конфиденциальной информации по настоящему Договору с приложением перечня такой информации.

9.2. Соблюдение антикоррупционных требований:

9.2.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая Сторона и ее Связанные лица ознакомлены с содержанием антикоррупционного законодательства, в том числе в части коммерческого подкупа, под которым подразумевается незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию) и предусмотренной ответственности за нарушение.

9.2.2. Каждая Сторона гарантирует, что до или на дату вступления в силу настоящего Договора ни она, ни ее Связанные Лица не совершали коррупционных действий, направленных на коммерческий подкуп как он определен выше (и не подразумевали, что любые подобные действия будут или могут быть совершены в будущем), связанных каким-либо образом с настоящим Договором. Каждая Сторона также гарантирует, что предприняла разумные меры для предотвращения подобных действий со стороны своих Связанных Лиц, иных подрядчиков, агентов либо третьих лиц, контролируемых Стороной. Для целей настоящей статьи под Связанным Лицом подразумевается любое лицо (включая директоров, служащих, сотрудников, агентов, представителей или иных посредников), которое выполняет поручения или оказывает услуги для или от имени Стороны (во время выполнения таких поручений, оказания таких услуг или осуществления иных действий в таком качестве).

9.2.3. Каждая Сторона гарантирует и обязуется обеспечивать, что в течение срока действия настоящего Договора данная Сторона, а также ее директора, должностные лица, сотрудники, не будут нарушать (и, насколько это юридически возможно, обеспечит, чтобы ее Связанные Лица не нарушали) применимое антикоррупционное законодательство, а также не будут совершать каких-либо действий, указанных выше.

9.2.4. В случае если к одной из Сторон обращаются Связанные лица другой Стороны с предложением совершения коррупционных действий, Сторона обязана оповестить другую Сторону путем отправки сообщения на почтовый ящик mail@tpexpert.ru.

9.2.5. Сторона-2 (Подрядчик) обязуется пройти антикоррупционные процедуры после ознакомления с соответствующими внутренними положениями, утвержденными Стороной-1 (Заказчик), а также обеспечить прохождение антикоррупционных процедур Связанными сторонами Стороны-2. Отказ Стороны-2 и ее Связанных лиц от прохождения антикоррупционных процедур, равно как и неудовлетворительный результат их прохождения, является основанием для расторжения договора Стороной-1 без каких-либо компенсационных выплат Стороной-1.

10. Урегулирование споров

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются соглашениями Сторон, становящимися со дня их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 7 (Семь) рабочих дней со дня её получения Стороной, которой такая претензия адресована.

10.3. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

11. Противопожарная безопасность Объекта

11.1. Подрядчик обеспечивает противопожарную безопасность Объекта, принадлежащего ему бытового городка, а также собственных материалов и механизмов путем их оснащения достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора.

12. Срок действия договора и порядок его расторжения

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

12.2. Расторжение Договора возможно в случаях:

- по решению судебных органов;
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных договором.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору;
- при приостановлении или прекращении членства Подрядчика в соответствующей саморегулируемой организации;
- возбуждения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедуры банкротства и/или иных процедур, делающих невозможным исполнение им своих обязательств по Договору;
- если отступления в работе от условий настоящего Договора и/или иные недостатки работ своевременно не устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустраняемыми;
- установления Заказчиком факта неуплаты НДС, а также других налогов, сборов, пеней, штрафов, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на общую сумму, превышающую 100 000 рублей.

Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной уведомления в соответствии с п. 13.3. Договора.

12.4. Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента расторжения Договора Стороны определяют объем фактически выполненных Подрядчиком работ и денежную сумму, которую должен возратить Заказчику Подрядчик (если объем фактически выполненных работ менее того объема, который был оплачен Заказчиком), или доплатить Заказчик Подрядчику (если объем фактически выполненных работ больше того, объема, который был оплачен Заказчиком). Подрядчик передает Заказчику результат выполненных на момент прекращения Договора работ, при этом стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов.

При этом Заказчик вправе удерживать суммы начисленных пеней и штрафов в соответствии с условиями настоящего Договора.

12.5. В течение 7 (Семи) Рабочих дней с момента расторжения Договора, если более длительный срок не указан Заказчиком отдельно, Подрядчик обязан освободить Строительную площадку (вывезти принадлежащее Подрядчику оборудование, материалы, а также строительный мусор), передать Заказчику Исполнительную документацию в полном объеме, вернуть Проектную и Рабочую документацию, иную полученную от Заказчика техническую документацию, а также передать Заказчику результат выполненных к моменту расторжения Договора работ.

При невыполнении Подрядчиком в указанный срок обязанности вернуть Заказчику Строительную площадку, передать выполненный к моменту расторжения Договора результат работ, Заказчик осуществляет приемку результата работ, Строительной площадки на основании одностороннего акта Заказчика; при этом с момента такой приемки Заказчик не несет ответственности за оставленное Подрядчиком на Строительной площадке имущество Подрядчика.

Невыполнение Подрядчиком в указанный срок обязанности передать Заказчику результат выполненных к моменту расторжения Договора работ, произвести сверку объемов работ, подтверждает безусловное согласие Подрядчика с тем, что им выполнены только те Работы, которые уже приняты со стороны Заказчика согласно подписанным формам КС-2, КС-3, и то, что иные работы с его стороны не выполнялись.

Подрядчик не вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 ГК РФ результат работ, оборудование, остатки материала, а также иное имущество, оказавшееся у Подрядчика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований

12.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи ему результата выполненных работ, уплатив Подрядчику часть установленной договором стоимости пропорционально части работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

12.7. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных в ст. 719 Гражданского кодекса РФ.

12.8. Прекращение действия Договора не прекращает обязательства Сторон в части ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также обязательств, которые должны быть исполнены Сторонами после расторжения, в том числе запрет, предусмотренный п. 13.1. Договора.

13. Дополнительные условия

13.1. Уступка прав по Договору, в том числе права требования оплаты за выполненные работы и/или возврата Гарантийного удержания, Подрядчиком запрещается.

13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.3. Уведомления, сообщения, извещения и иные документы при исполнении Договора должны быть исполнены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и могут быть направлены в адрес стороны-получателя одним из следующих способов, при этом уведомление будет считаться полученным:

- доставкой курьером Стороны-отправителя - в день приема уведомления Стороной-получателем у курьера с отметкой Стороны-получателя о получении;

- ценными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения - в день вручения почтового отправления, либо в день удостоверения Работником почтовой службы отказа от принятия такого отправления адресатом, либо удостоверения Работником почтовой службы факта отсутствия адресата по указанному адресу. При этом извещение (уведомление) будет считаться надлежащим образом полученным Стороной при передаче такого документа по адресу Стороны-получателя, отраженному в ЕГРЮЛ;

- телеграммой, адресованной Подрядчику, - в день вручения Подрядчику/уполномоченному лицу Подрядчика на получение телеграмм для последующего вручения Подрядчику (адресату), либо удостоверения Работником почтовой службы факта отсутствия адресата по указанному адресу, а также при получении отметки от Подрядчика/уполномоченного лица Подрядчика на телеграмме при отказе Подрядчика/уполномоченного лица Подрядчика от получения телеграммы.

При этом для осуществления удержаний, предусмотренных Договором, зачетов, днем получения соответствующего уведомления считается (при направлении уведомления почтовым отправление) день поступления уведомления в почтовое отделение Подрядчика.

Для целей, определенных в пунктах 4.1.15., 5.3., 5.5., 5.6., 5.7., 6.3., 13.4, разделе 8 Договора, Стороны также считают надлежащим обмен юридически значимыми сообщениями, направленными посредством электронной почты по следующим адресам:

адрес Заказчика: mail@tpexpert.ru

адрес Подрядчика: secretar@kenergo.ru

Сообщение/уведомление считается доставленным с момента фактической отправки с адреса электронной почты Стороны-отправителя, указанного в настоящем пункте Договора, на адрес электронной почты Стороны-получателя, указанного в настоящем пункте Договора.

При изменении указанного адреса электронной почты Стороны заблаговременно письменно уведомляют об этом друг друга в порядке, установленном в первом абзаце настоящего пункта.

Юридически значимые сообщения/уведомления, направляемые посредством электронной почты, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, должны быть оформлены в виде сканированной копии документа в формате pdf, содержащей подпись уполномоченного лица (действующего на основании доверенности или в соответствии с учредительными документами Стороны-отправителя) и скрепленной печатью организации Стороны-отправителя.

В течение действия Договора, в течение Гарантийного срока Подрядчик обязуется обеспечить бесперебойное ежедневное (по рабочим дням с 9.00 - до 18.00 часов местного времени) получение уведомлений/сообщений Заказчика, предусмотренных в пунктах 4.1.15, 5.3., 5.5., 5.6., 5.7., 6.3., 13.4, разделе 8 Договора.

Сканированные копии документов, которые отправлены по адресам электронной почты, указанным в Договоре, имеют полную юридическую силу, порождают права и обязанности для Сторон, могут быть поданы в судебные инстанции в качестве надлежащих доказательств и не могут отрицаться Стороной, от имени которой они были отправлены. Каждая из Сторон самостоятельно несет риск несанкционированного доступа третьих лиц к электронным средствам связи по адресам электронной почты, указанным в Договоре, и обязуется обеспечивать меры защиты, препятствующие такому доступу.

Стороны признают, что Договор, дополнительное соглашение и иные документы, для которых законодательством РФ не установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе, оформленные в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями сторон и заверенными оттисками печатей (независимо от того существуют такие документы на бумажном

носителе или нет). При этом стороны признают равнозначную юридическую силу за документами, подписанными аналогом собственноручной подписи, только в случае их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью.

13.4. Заказчик имеет право передать свои права (требования) и обязанности по данному Договору (с одновременной передачей настоящего Договора) третьей стороне по своему усмотрению без предварительного письменного согласия Подрядчика.

Подписанием настоящего Договора, Подрядчик подтверждает свое письменное согласие на передачу Заказчиком всех прав и обязанностей с одновременной передачей Договора в пользу любой третьей стороны с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.

Подрядчик считается надлежащим образом уведомленным с момента, когда соответствующее уведомление о передаче Договора доставлено по адресу электронной почты, указанной в настоящем Договоре.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Приложения к Договору:

Приложение № 1 - Техническое задание (приложено отдельным файлом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора) – на 4 листах;

Приложение № 2 - Расчет сметной стоимости (приложен отдельным файлом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора) – на 5 листах.

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик

**Общество с ограниченной ответственностью
«Техпромэксперт»**

Юридический адрес 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Кржижановского, дом 5, корпус 2, помещение 2/1
Фактический адрес 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Кржижановского, дом 5, корпус 2, помещение 2/1.

Почтовый адрес 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Кржижановского, дом 5, корпус 2, помещение 2/1.

ОГРН 1117746620166

ИНН 7706760077 КПП 772801001

ОКПО 30155763

ОКВЭД 35.1

Банковские реквизиты

р/с 40702810838000016564

ПАО Сбербанк в г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Генеральный директор

ООО «Техпромэксперт»

/А.Г. Чесноков/

м.п.

Дата подписания «30» декабря 2024 г.

Подрядчик

**Общество с ограниченной ответственностью
«Каскад-Энерго»**

Юридический адрес: 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, офис 21

Фактический адрес: 248017, Калужская область,

г. Калуга, ул. Московская, д. 302, офис 21

Почтовый адрес: 248008, г. Калуга,

ул. Механизаторов, д.38

ОГРН 1054004004780

ИНН 4028033363

КПП 402801001

ОКПО 75476252

ОКВЭД 43.21

Банковские реквизиты

р/с 40702810200010000436

Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга

к/с 30101810000000000770

БИК 042908770

Технический директор

ООО «Каскад-Энерго»

/В.Н. Гаврилов/

м.п.

Дата подписания «30» декабря 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: Комплекс работ по реконструкции кабельно-воздушной линии 10 кВ направлением от ЦРП-10 яч.4 в части замены кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах разрядников 71 шт.

Объект: Реконструкция кабельно-воздушной линии 10 кВ направлением от ЦРП-10 яч.4 с заменой кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах разрядников 71 шт., расположенной по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, п. Икша, городской округ Мытищи, д. Пчелка.

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1.	2.	3.
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ		
1.1	Наименование работ	Проектно-изыскательские работы, земляные работы, строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы по реконструкции кабельно-воздушной линии 10 кВ направлением от ЦРП-10 яч. 4 в части замены кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах разрядников 71 шт.
1.2	Сроки выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента подписания Договора Срок завершения выполнения работ – декабрь 2025 года
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
2.1	Наименование и объем работ	1. Выполнить проектно-изыскательские работы, закупку оборудования и материалов, земляные работы, демонтаж существующего оборудования, попадающего под реконструкцию, монтаж и пуско-наладочные работы после реконструкции кабельно-воздушной линии 10 кВ направлением от ЦРП-10 яч.4 в части замены кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах разрядников 71 шт. 2. Основания для работы: 2.1. Приказ Министра энергетики Московской области от 20.11.2024 № 107 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «Техпромэксперт» на 2022-2025 годы. 2.2 Акт осмотра трассы линии электропередач от 02.04.2024, протоколы испытаний изоляции кабелей повышенным напряжением. 2.3. Акт технического освидетельствования № ТО/01/04ТПЭ2024 от 05.04.2024. 3. Выполнить проектно-изыскательские, демонтажные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по реконструкции кабельно-воздушной линии 10 кВ направлением от ЦРП-10 яч. 4 в части замены кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах разрядников 71 шт.: 3.1. Разработать рабочую документацию на стадии «Р» по реконструкции кабельно-воздушной 10 кВ направлением от ЦРП-10 яч. 4 в части замены кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах разрядников 71 шт. 3.2. Земляные работы, демонтаж и прокладка кабельной линии 10 кВ общей протяженностью 3,6 км: 3.2.1. КВЛ 10 кВ ЦРП-10 яч. 4 – оп. 68, участок от ЦРП-10 яч. 4 до оп. 1. 3.2.2. КВЛ 10 кВ ЦРП-10 яч. 4 – оп. 68, участок от оп. 11 до оп. 12.

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1.	2.	3.
		3.2.3. КВЛ 10 кВ ЦРП-10 яч. 4 – оп. 68, участок от оп. 21 до оп. 22. 3.2.4. КВЛ 10 кВ ЦРП-10 яч. 4 – оп. 68, участок от оп. 31 до оп. 32. 3.2.5. КВЛ 10 кВ ЦРП-10 яч. 4 – оп. 68, участок от оп. 44 до оп. 45. 3.3. Установка разрядников РВО-10, РДИП-10 на опорах №1-68 КВЛ ЦРП-10 яч. 4 – оп. 68 (в общем количестве 71 шт.) 3.4. Установка разъединителей РЛНД-10 на опорах №№ 1, 12, 22, 32, 45, 68 КВЛ ЦРП-10 яч. 4 – оп. 68 (в количестве 6 шт.) 3.5. Наладка, испытания, электрические измерения вновь смонтированного оборудования. 3.6. Производство других работ согласно проектной документации.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ		
3.1	Особые условия	1. Все работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП, ПУЭ, требованиями охраны труда, пожарной безопасности и другими нормативными документами. Используемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы, соответствовать действующим стандартам качества и требованиям экологической безопасности. 2. Работы выполнять в соответствии с утвержденной Заказчиком в производство работ проектной документацией. До начала работ разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ, график поставки оборудования, график выполнения СМР, ПНР. В части обеспечения охраны труда и техники безопасности организовать работу в соответствии с действующими законодательством и требованиями Правил по охране труда при работе в электроустановках. 3. Выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией. 4. Поставка оборудования, материалов: 4.1. Все материалы и оборудование, необходимые для строительства и монтажа - поставляются силами подрядной организации. 4.2. Материалы и оборудование доставляются подрядной организацией на объект своими силами. До подписания Акта сдачи-приемки выполненных монтажных работ ответственность за сохранность материалов и исправность оборудования несет подрядчик. 4.3. График поставки материалов и оборудования должен быть согласован подрядной организацией с Заказчиком. 5. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания: 5.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (Шестьдесят) месяцев. 5.2. Гарантийный срок на поставляемые силами подрядной организации материалы и оборудование должен соответствовать гарантийному сроку завода изготовителя. 5.3. Подрядная организация должна гарантировать бесплатный ремонт или замену материалов и оборудования при дефектах и неисправностях, обнаруженных в течение гарантийного срока и обусловленных некачественным изготовлением или монтажом. 6. Общие технические требования к поставляемой продукции: 6.1. Тип, марка и количество поставляемых подрядной организацией оборудования и материалов должны соответствовать типу, марке и количеству, предусмотренному в утвержденной в производство работ проектной

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1.	2.	3.
		документации. 7. Требования к сертификации продукции: 7.1. Оборудование, поставляемое подрядной организацией, в обязательном порядке должно иметь паспорта, действующие сертификаты соответствия принятым на территории РФ ГОСТ, ТУ. Импортное оборудование должно иметь сертификат соответствия на применение в РФ. 7.2. Материалы, поставляемые подрядной организацией, в обязательном порядке должны иметь действующие сертификаты соответствия ГОСТ, санитарно-эпидемиологические заключения. 8. Требования к комплектации продукции: 8.1. Комплектация поставляемых подрядной организацией оборудования и материалов должна соответствовать комплектации, указанной в проектной и рабочей документации, комплектации завода-изготовителя, иметь информацию завода-изготовителя о комплектности изготовления, инструкцию по монтажу и эксплуатации на русском языке. 9. Требования к подрядной организации: 9.1. Согласно Федеральному закону № 148-ФЗ от 22.07.2008 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» подрядная организация должна состоять в СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, необходимых для строительства объектов. Срок действия свидетельства должен быть не менее периода строительства объектов. 9.2. Подрядная организация должна иметь действующее свидетельство о регистрации электролаборатории, выданное Ростехнадзором, для выполнения высоковольтных испытаний электроустановок. 9.3. В случае привлечения для выполнения отдельных видов работ субподрядных организаций генподрядчик должен письменно согласовать перечень привлекаемых субподрядных организаций с заказчиком. При этом, право ведения работ субподрядными организациями должно быть подтверждено заверенными копиями свидетельств о допуске, выданными саморегулируемыми организациями. 9.4. Подрядная организация должна обеспечить за свой счет содержание и уборку строительной площадки, соблюдение правил санитарии и охраны окружающей среды внутри территории стройплощадки, надлежащую охрану своих и переданных на его ответственность материалов, оборудования, строительной техники, незавершенного строительства и прочего имущества до момента сдачи объекта заказчику. 9.5. Строительно-монтажные работы должны вестись на основании разработанного подрядной организацией и согласованного с Заказчиком проекта производства работ (ППР). 9.6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя необходимыми энергетическими ресурсами, бытовыми и санитарно-эпидемиологическими условиями. 10. Требования к безопасности выполнения работ: 10.1. При выполнении работ на строительной площадке Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации инструментов и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормативами, действующими на территории РФ.

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1.	2.	3.
		10.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности (ПТБ и ПТЭ), правил пожарной безопасности, охраны труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа ответственного представителя подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. 10.3. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами. Электромонтажный персонал подрядчика (субподрядчика) должен быть аттестован в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПУЭ, ПТЭ и ППБ. Персонал, выполняющий специальные виды работ, должен иметь соответствующие удостоверяющие документы. 10.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды. 10.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных правил. 10.6. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды. 11. Приемка выполненных работ: 11.1. По окончании строительно-монтажных работ подготовить и сдать исполнительную документацию в 3 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронной форме. В том числе Акты освидетельствования скрытых работ, кабельные журналы, акты приемной комиссии, паспорта, сертификаты на продукцию. В установленном порядке произвести пуско-наладочные работы с последующим оформлением технического отчета.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ		
4.1	Дополнительные условия	—

Заказчик:

ООО «Техпромэксперт»

Генеральный директор

_____ /А.Г. Чесноков/

м.п. «Техпромэксперт»

Дата подписания «30» декабря 2024 г.



Подрядчик:

ООО «Каскад-Энерго»

Технический директор

_____ /В.Н. Гаврилов/

м.п.

Дата подписания «30» декабря 2024 г.



СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:
ООО «Каскад-Энерго»

Технический директор

/ В.Н. Гаврилов/

«30» декабря 2024 г.

Заказчик:
ООО «Техпромэксперт»
Генеральный директор _____
_____ / И. В. Чесноков
«30» декабря 2024 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Результаты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

50. Московская область
Московская область

(наименование стройки)

Московская область. Линейный объект от ЦРП-10 по адресу: МО, Дмитровский г.о., п. Икша, ул. Рабочая д.30 до КТП-1 по адресу: МО, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Ломоносова
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Реконструкция кабельно-воздушной линии 10 кВ направлением от ЦРП-10 яч.4 с заменой кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах разрядников 71 шт.

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2023 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	15 263,56	(8645,07) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1 731,98	(97,02) тыс.руб.
монтажных работ	3 914,06	(178,26) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	7 073,59	(6928,95) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

1 048,54	(24,94) тыс.руб.
2 611,21	чел.час.
465,30	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы.											
1	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автобуксировочные экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Объем=(0,5*1*3615) / 1000 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом Всего по позиции	1000 м3 грунта	1,8075	1	1,8075					
							89,00	1,2	193,04	42,04	8 115,40
							3 801,20	1,2	8 244,80	12,06	99 432,29
							446,72	1,2	968,94	42,04	40 734,24
							4,34		7,84	24,51	192,16
			чел.-ч	11,41	1,2	24,74629					
			чел.-ч	33,09	1,2	71,77221					
							3 894,54		8 445,68		107 739,85
									1 161,98		48 849,64
									962,12		40 447,50
									454,33		19 100,21
2	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Объем=(0,5*1*3615) / 1000 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом Всего по позиции	1000 м3 грунта	1,8075	1	1,8075				9 862,13	167 287,56
							28,47	1,2	61,75	42,04	2 595,97
							326,52	1,2	708,22	14,95	10 587,89
							53,60	1,2	116,26	42,04	4 887,57
							4,34		7,84	24,51	192,16
			чел.-ч	3,65	1,2	7,91685					
			чел.-ч	3,97	1,2	8,61093					
							359,33		777,81		13 376,02
									178,01		7 483,54
									147,39		6 196,37
									69,60		2 926,06
									994,80		22 498,45
3	ТЕР08-02-141-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг (ПРИМ. Демонтаж кабеля) Объем=3615 / 100 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.: ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м кабеля	36,15	1	36,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						169,31	0,36			92 630,94
	2 ЭМ						467,13	0,36	6 078,23	13,49	82 008,81
	3 в т.ч. ОТм						26,19	0,36	340,84	42,04	14 328,01
	4 М						74,89	0	0,00	10,27	
	ЗТ		чел.-ч	17,6	0,36	229,0464					
	ЗТм		чел.-ч	1,94	0,36	25,24716					
	Итого по расценке						711,33		8 282,63		174 639,75
	ФОТ								2 544,24		106 959,85
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97			2 467,91		103 751,05
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51			1 297,56		54 549,52
	Всего по позиции								12 046,10		332 940,32
4	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее (ПРИМ. Устройство песчаной подушки 3615х0,5х0,2) Объем=3615 / 100	100 м кабеля	36,15	1	36,15					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						50,99	1,2	2 211,95	42,04	92 990,38
	2 ЭМ						339,96	1,2	14 747,46	20,15	297 161,32
	4 М						1,02		36,87	42,03	1 549,65
	ЗТ		чел.-ч	5,3	1,2	229,914					
	Итого по расценке						391,97		16 996,28		391 701,35
	ФОТ								2 211,95		92 990,38
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97			2 145,59		90 200,67
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51			1 128,09		47 425,09
	Всего по позиции								20 269,96		529 327,11
5	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее (ПРИМ. Песчаная постель сверху кабеля 3615х0,5х0,2) Объем=3615 / 100	100 м кабеля	36,15	1	36,15					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						50,99	1,2	2 211,95	42,04	92 990,38
	2 ЭМ						339,96	1,2	14 747,46	20,15	297 161,32
	4 М						1,02		36,87	42,03	1 549,65
	ЗТ		чел.-ч	5,3	1,2	229,914					
	Итого по расценке						391,97		16 996,28		391 701,35
	ФОТ								2 211,95		92 990,38
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97			2 145,59		90 200,67
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51			1 128,09		47 425,09
	Всего по позиции								20 269,96		529 327,11
6	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний Объем=723*1,1	м3	795,3	1	795,3		55,26	43 948,28	12,37	543 640,22
	Всего по позиции								43 948,28		543 640,22
7	ТЕРм08-02-143-03	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитам одного кабеля Объем=3615 / 100	100 м кабеля	36,15	1	36,15					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						55,22	1,2	2 395,44	42,04	100 704,30
	2 ЭМ						425,89	1,2	18 475,11	13,86	256 065,02
	3 в т.ч. ОТм						25,92	1,2	1 124,41	42,04	47 270,20
	4 М						1,10		39,77	42,21	1 678,69
	ЗТ		чел.-ч	5,74	1,2	249,0012					
	ЗТм		чел.-ч	1,92	1,2	83,2896					
	Итого по расценке						482,21		20 910,32		358 448,01
	ФОТ								3 519,85		147 974,50
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97			3 414,25		143 535,27
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51			1 795,12		75 487,00
	Всего по позиции								26 119,69		577 450,28
8	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(3615*0,5*0,6) / 1000	1000 м3 грунта	1,0845	1	1,0845					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	2 ЭМ						465,88	1,2	606,30	17,07	10 349,54
	3 в т.ч. ОТм						88,16	1,2	114,73	42,04	4 823,25
	ЗТм		чел.-ч	7,6	1,2	9,89064					
	Итого по расценке						465,88		606,30		10 349,54
	ФОТ								114,73		4 823,25
Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		92	0,9	82,8			95,00		3 993,65
Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		46	0,85	39,1			44,66		1 885,89
	Всего по позиции								746,16		15 229,08
9	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(3615*0,5*0,6) / 100	100 м3 уплотненного грунта	10,845	1	10,845					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						106,88	1,2	1 390,94	42,04	58 475,12
	2 ЭМ						148,24	1,2	1 929,20	13,69	26 410,75
	3 в т.ч. ОТм						30,58	1,2	397,97	42,04	16 730,66
	ЗТ		чел.-ч	12,53	1,2	163,06542					
	ЗТм		чел.-ч	3,04	1,2	39,66256					
	Итого по расценке						255,12		3 320,14		84 685,87
	ФОТ								1 786,91		75 205,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			1 461,22		62 270,39
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			699,46		29 405,46
		Всего по позиции							5 600,82		176 561,72
10	ТССЦпг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза (Грунт)	1 т груза	1048,35	1	1048,35	27,16	1,2	34 167,82	18,08	617 754,19
		Объем=(723*1450)/1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Всего по позиции							34 167,82		617 754,19
11	ТССЦпг-03-21-01-070	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 70 км I класс груза (Кабель)	1 т груза	25,8455149	1	25,8455148	35,03	1,2	1 086,44	18,08	19 642,84
		Объем=(7,14952*3615)/1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Всего по позиции							1 086,44		19 642,84
		Итого по разделу 1 Земляные работы.							175 014,16		3 532 658,88
Раздел 2. Монтажные работы.											
12	ТЕРм08-02-141-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: до 9 кг	100 м кабеля	36,15	1	36,15					
	Объем=3615 / 100										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						169,31	1,2	7 344,67	42,04	308 769,93
	2 ЭМ						467,13	1,2	20 284,10	13,49	273 362,71
	3 в т.ч. ОТм						26,19	1,2	1 136,12	42,04	47 762,48
	4 М						74,69		2 707,27	10,27	27 803,66
	ЗТ	чел.-ч	17,6	1,2	763,488						
	ЗТм	чел.-ч	1,94	1,2	84,1572						
	Итого по расценке						711,33		30 316,04		609 936,30
	ФОТ								6 480,79		356 532,41
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6 226,37		345 836,44
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4 325,20		181 831,53
		Всего по позиции							42 867,61		1 137 604,27
13	ТЕР33-04-030-03	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	6	1	6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						81,39	1,38	673,91	42,04	28 331,16
	2 ЭМ						109,66	1,5	988,94	14,42	14 231,67
	3 в т.ч. ОТм						8,91	1,5	80,19	42,04	3 371,19
	4 М						2,26		13,56	13,19	178,86
	ЗТ	чел.-ч	8,09	1,38	68,9852						
	ЗТм	чел.-ч	0,66	1,5	5,94						
	Итого по расценке						193,31		1 674,41		42 741,71
	ФОТ								754,10		31 702,37
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7			699,05		29 368,10
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			384,59		16 168,21
		Всего по позиции							2 758,05		68 298,02
14	ТЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	6	1	6					
	Объем=18/3										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						38,01	1,38	314,72	42,04	13 230,83
	2 ЭМ						100,42	1,5	903,78	12,62	11 405,70
	3 в т.ч. ОТм						9,76	1,5	87,84	42,04	3 692,79
	4 М						2,96		17,76	14,53	268,05
	ЗТ	чел.-ч	4,29	1,38	35,5212						
	ЗТм	чел.-ч	0,97	1,5	8,73						
	Итого по расценке						141,39		1 236,26		24 894,58
	ФОТ								402,56		16 923,62
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7			373,17		15 688,20
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			205,31		8 631,05
		Всего по позиции							1 614,74		49 213,83
15	ТЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	53	1	53					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						38,01	1,38	2 780,05	42,04	116 873,30
	2 ЭМ						100,42	1,5	7 983,39	12,62	100 750,38
	3 в т.ч. ОТм						9,76	1,5	775,92	42,04	32 619,68
	4 М						2,96		166,86	14,53	2 279,47
	ЗТ	чел.-ч	4,29	1,38	313,7708						
	ЗТм	чел.-ч	0,97	1,5	77,115						
	Итого по расценке						141,39		10 920,32		219 603,16
	ФОТ								3 555,97		149 492,98
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7			3 296,38		138 579,99
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			1 813,54		76 241,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							16 030,24		434 724,56
16	ТЕРм08-02-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	1 шт.	7	1	7					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							107,74	1,2	905,02	38 047,04
	2 ЭМ							2,22	1,2	16,65	258,12
	3 в т.ч. ОТм							0,14	1,2	1,16	49,61
	4 М							104,55		731,85	9 806,79
	ЗТ	чел.-ч	11,2	1,2	94,08						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,2	0,084						
	Итого по расценке						214,51		1 655,52		48 111,85
	ФОТ								906,20		38 096,85
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			879,01		38 953,75
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			462,16		19 429,28
	Всего по позиции								2 995,69		104 494,99
17	ТЕРм08-02-165-09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 шт.	6	1	6					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							80,04	1,2	576,28	24 227,23
	2 ЭМ							1 009,68	1,2	7 269,70	55 685,90
	3 в т.ч. ОТм							95,45	1,2	687,24	28 891,57
	4 М							3,76		22,56	743,58
	ЗТ	чел.-ч	8,32	1,2	59,904						
	ЗТм	чел.-ч	7,07	1,2	50,904						
	Итого по расценке						1 093,48		7 868,55		80 656,71
	ФОТ								1 253,53		53 118,60
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 225,62		51 525,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			644,40		27 090,59
	Всего по позиции								9 738,57		159 272,54
	Итого по разделу 2 Монтажные работы.								75 205,90		1 973 808,21
Раздел 3. Материалы, неучтенные цеником.											
18	ООО "РОСКАБ" Счет на оплату № 585726 от 26 марта 2024 г.	Кабель АСБ-10 3х240	м	3687,3	1	3687,3	1 606,70		5 924 384,91		5 924 384,91
		Объем=3615*1,02 Цена=1867,82/1,2*1,02*1,012									
		Всего по позиции							5 924 384,91		5 924 384,91
19	ООО "Компания Альянс-Кабель" КП №3390 от 18.03.2024	Плитка ПК 40*480*16	шт	7532	1	7532	64,07		482 575,24		482 575,24
		Цена=62,07*1,02*1,012									
		Всего по позиции							482 575,24		482 575,24
20	ООО "РОСКАБ" Счет на оплату № 585726 от 26 марта 2024 г.	Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом ПР01	шт	6	1	6	11 127,55		66 765,30		66 765,30
		Цена=12936,00/1,2*1,02*1,012									
		Всего по позиции							66 765,30		66 765,30
21	ООО "Компания Альянс-Кабель" КП №3551 от 21.03.2024	Соединительная муфта ЗСТп-10-150/240	шт	7	1	7	6 749,20		47 244,40		47 244,40
		Цена=7846,08/1,2*1,02*1,012									
		Всего по позиции							47 244,40		47 244,40
22	ООО "Компания Альянс-Кабель" КП №3551 от 21.03.2024	Концевая муфта наружной установки ЗКНТп-10-150/240	шт	6	1	6	3 660,74		21 964,44		21 964,44
		Цена=4255,68/1,2*1,02*1,012									
		Всего по позиции							21 964,44		21 964,44
23	ООО "РОСКАБ" Счет на оплату № 585726 от 26 марта 2024 г.	Разрядник РВО-10 У1	шт	18	1	18	2 649,42		47 689,56		47 689,56
		Цена=3080,00/1,2*1,02*1,012									
		Всего по позиции							47 689,56		47 689,56
24	ООО "РОСКАБ" Счет на оплату № 585726 от 26 марта 2024 г.	Разрядник РДИП-10	шт	53	1	53	6 316,96		334 798,68		334 798,68
		Цена=7343,60/1,2*1,02*1,012									
		Всего по позиции							334 798,68		334 798,68
		Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные цеником.							6 925 422,73		6 925 422,73
Раздел 4. Пусконаладочные работы.											
25	ТЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	18	1	18					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							55,72	1,2	1 203,55	50 597,24
	ЗТ	чел.-ч	4,86	1,2	104,976						
	Итого по расценке						55,72		1 203,55		50 597,24
	ФОТ								1 203,55		50 597,24
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			890,63		37 441,96
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			433,28		18 215,01
	Всего по позиции								2 527,46		106 254,21
26	ТЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	1 шт.	6	1	6					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							65,94	1,2	474,77	19 959,33
	ЗТ	чел.-ч	5,4	1,2	38,88						
	Итого по расценке						66,94		474,77		19 959,33
	ФОТ								474,77		19 959,33
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			351,33		14 769,90
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			170,92		7 185,36
	Всего по позиции								997,02		41 914,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы.										3 524,48	148 168,80
Раздел 5. Проектно-изыскательские работы.											
27	MPP-4.8.02-18	Проектные работы	услуга	1	1	1	24 057,12		24 057,12	5,81	139 771,87
		Цена=210796,26*1,25*0,0913									
		Всего по позиции							24 057,12		139 771,87
Итого по разделу 5 Проектно-изыскательские работы.										24 057,12	139 771,87
ВСЕГО по смете										8 645 069,27	15 263 556,59

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

